



Addendum Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Nomor: 99.04/ULP-2/IX-2018

Tanggal : 18 September 2018

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pagar dan Taman Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup

**- Metode e-Lelang Pemilihan Langsung
dengan Pascakualifikasi -**

**Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
KOTA BUKITTINGGI
Tahun Anggaran 2018**

**Addendum Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pembuatan Pagar dan Taman Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Nomor: 99.04/ULP-2/IX-2018
Tanggal : 18 September 2018**

Dengan adanya penyesuaian volume pada Daftar Kuantitas dan Harga, maka dilakukan Addendum terhadap Daftar Kuantitas dan Harga.

Daftar Kuantitas dan Harga di ubah menjadi : Sebagaimana Terlampir

REKAPITULASI

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Pekerjaan : Pembuatan Pagar Dan Taman Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Tahun : 2018

No	URAIAN	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PONDASI KELILING	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
II	PAS. PONDASI BATU KALI KELILING	
B	PEMATANGAN LAHAN	
I	PEK. TIMBUNAN	
C	PEKERJAAN PAGAR KELILING	
I	PEKERJAAN SLOOF PAGAR	
II	PEKERJAAN TIANG PAGAR 20X25CM	
III	PEKERJAAN BALOK 12X12CM	
IV	PEKERJAAN BALOK 12X15CM	
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA	
VI	PEKERJAAN PLESTERAN	
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	
D	PEKERJAAN GERBANG KANTOR	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
II	PEKERJAAN PONDASI	
III	PEKERJAAN BETON	
IV	PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA	
V	PEKERJAAN PLESTERAN	
VI	PEKERJAAN LANTAI	
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	
VIII	PEKERJAAN BALOK MELINTANG GERBANG	
E	PEKERJAAN POS SATPAM	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	
II	PEKERJAAN PONDASI	

III	PEKERJAAN STRUKTUR	
IV	PEKERJAAN DINDING	
V	PEKERJAAN LANTAI	
VI	PEKERJAAN PINTU DAN VENTILASI	
VII	PEKERJAAN PLAFOND	
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	
IX	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR	
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	
XI	PEKERJAAN SEPTITANK	
	TOTAL	-
	PPN 10 %	-
	JUMLAH TOTAL	-
	PEMBULATAN	-
Terbilang :		

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT/CV

.....
Direktur/Direktris

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup
 Pekerjaan : Pembuatan Pagar Dan Taman Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup
 Lokasi : Bukittinggi
 Tahun : 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PONDASI KELILING					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembersihan lahan	M2	1,386.00			
2	Pemasangan bowplank	M1	173.25			
					Jumlah	-
II	PAS. PONDASI BATU KALI KELILING					
1	Galian tanah	M3	312.32			
2	Pas. Pondasi batu kali	M3	644.22			
3	Urugan kembali bekas galian	M3	93.70			
4	Cor lantai saluran	M3	3.42			
5	Plesteran dinding saluran ad. 1:2	M2	340.17			
					Jumlah	-
B	PEMATANGAN LAHAN					
I	PEK. TIMBUNAN					
1	Urugan pasir dipadatkan	M3	1,482.20			
2	Urugan sirtu dipadatkan	M3	1,860.19			
					Jumlah	-
C	PEKERJAAN PAGAR KELILING					
I	PEKERJAAN SLOOF PAGAR					
1	Pek. Pembesian sloof	Kg	1,562.54			
2	Pek. Bekisting sloof	M2	105.13			
3	Pek. Cor beton sloof K. 225	M3	10.51			
					Jumlah	-
II	PEKERJAAN TIANG PAGAR 20X25CM					
1	Pembesian kolom pagar	Kg	2,217.00			
2	Bekisting kolom	M2	181.44			
3	cor beton kolom K.225	M3	8.96			
					Jumlah	-
III	PEKERJAAN BALOK 12X12CM					
1	Pek.pembesian	Kg	1,187.59			
2	Pek. Bekisting balok	M2	50.46			
	Pek. Cor beton balok K. 225	M3	3.03			
					Jumlah	-
IV	PEKERJAAN BALOK 12X15CM					
1	Pek.pembesian	Kg	1,187.59			
2	Pek. Bekisting balok	M2	88.31			
	Pek. Cor beton balok K. 225	M3	3.78			
					Jumlah	-
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA					
1	Pas. Bata kolom 1 bata ad. 1:2	M2	71.68			
2	Pas. Bata dinding pagar 1/2 bata ad. 1:4	M2	191.43			
					Jumlah	-
VI	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Pek. Plesteran didinding bata ad. 1:4	M2	526.23			
2	Plesteran pondasi batu kali ad. 1:2	M2	226.02			
3	Pek. Acian	M2	752.24			
4	Pek. Pasangan dinding batu andesit bakar 10x20cm	M2	87.70			
5	Pek. Profil beton tiang pagar	M1	235.20			
					Jumlah	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Cat diding pagar dengan cat air Dulux wheater seal	M2	987.44			
2	Pek. Finishing dinding batu andesit bakar	M2	87.70			
					Jumlah	-
D	PEKERJAAN GERBANG KANTOR					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembersihan lahan	M2	17.62			
2	Pemasangan bowplank	M1	23.98			
					Jumlah	-
II	PEKERJAAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	M3	7.50			
2	Pek. Pondasi tapak gerbang					
	Pembesian	Kg	144.45			
	Cor beton pondasi tapak beton K.225	M3	1.25			
3	Pek. Tiang pondasi tapak					
	Pembesian	Kg	91.96			
	Bekisting kolom pondasi tapak	M2	6.48			
	Cor kolom pondasi tapak Beton K.225	M3	0.55			
4	Urugan kembali bekas galian	M3	2.25			
					Jumlah	-
III	PEKERJAAN BETON					
1	Pekerjaan Sloof S1 30x40cm beton K. 225					
	Pembesian	Kg	43.06			

1	2	3	4	5	6	7
	Bekisting sloof	M2	2.80			
	Cor Beton	M3	0.42			
2	Pekerjaan Sloof S2 20x25cm Beton K.225					
	Pembesian	Kg	58.14			
	Bekisting sloof	M2	4.50			
	Cor beton	M3	0.53			
3	Pekerjaan Kolom K1 30x60cm Beton K.225					
	Pembesian	Kg	153.00			
	Bekisting kolom	M2	16.20			
	Cor beton	M3	1.62			
4	Pekerjaan Kolom K2 20x25 cm Beton K225					
	Pembesian	Kg	80.20			
	Bekisting kolom	M2	5.40			
	Cor beton	M3	0.30			
5	Pekerjaan Kolom K3 20x50cm Beton K225					
	Pembesian	Kg	22.26			
	Bekisting kolom	M2	1.96			
	Cor beton	M3	0.30			
6	Pekerjaan Balok B1 30x40cm Beton K225					
	Pembesian	Kg	56.23			
	Bekisting balok	M2	3.85			
	Cor beton	M3	0.42			
					Jumlah	-
IV	PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA					
1	Pas. 1 Bata ad. 1:2	M2	4.98			
2	Pas. 1/2 Bata Ad. 1:4	M2	12.56			
					Jumlah	-
V	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran Ad. 1:4	M2	2.84			
2	Afwerking Beton	M2	18.36			
3	Pas. Batu andesit bakar 10x20cm	M2	19.12			
4	Pek. Profil beton Aksesoris	M1	15.24			
					Jumlah	-
VI	PEKERJAAN LANTAI					
1	Urugan pasir dipadatkan	M3	0.17			
2	Cor lantai t. 5cm ad. K175	M3	0.11			
					Jumlah	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat dinding dengan cat tembok Dulux wheater seald	M2	72.88			
2	Cat dinding batu alam dengan cat propan stone	M2	38.24			
					Jumlah	-
VIII	PEKERJAAN BALOK MELINTANG GERBANG					
1	Pemasangan rangka gapura gerbang rangka hollow	M2	26.00			
2	Pemasangan aluminium composite 04mm	M2	26.00			
					Jumlah	-
E	PEKERJAAN POS SATPAM					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan bowplank	M1	28.60			
					Jumlah	-
II	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pek Galian Tanah Pondasi	m3	13.00			
2	Pek Lantai Kerja K-100	m3	0.65			
3	Pondasi Batu Kali					
	Pek Batu Kosong Aanstampang	m3	2.54			
	Pek Pasangan Batu Kali Ad 1:4	m3	6.40			
					Jumlah	-
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pek. Sloof 15x25 , Beton (K-175)					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	218.09			
	Pek. Beton K-175	m3	3.00			
	Pek. Bekisting Sloof	m2	10.00			
2	Pek. Kolom 15x15 , Beton (K-175)					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	306.97			
	Pek. Beton K-175	m3	0.65			
	Pek. Bekisting Kolom	m2	17.40			
3	Pek. Balok Latey 12x20 , Beton (K-175) Elv+ 0.80					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	22.92			
	Pek. Beton K-175	m3	0.05			
	Pek. Bekisting Balok	m2	0.81			
4	Pek. Meja Beton , Beton (K-175) Elv + 0.80					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	40.69			
	Pek. Beton K-175	m3	0.24			
	Pek. Bekisting Lantai	m2	3.00			
5	Pek. balok latey , Beton (K-175) Elv + 2.10					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	37.99			
	Pek. Beton K-175	m3	0.09			
	Pek. Bekisting Balok	m2	1.48			

1	2	3	4	5	6	7
6	Pek Balok latey 12x20 , Beton (K-175) elv +2.65					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	44.49			
	Pek. Beton K-175	m3	0.10			
	Pek. Bekisting Balok	m2	1.59			
7	Pek. Plat Leufel , Beton (K-175) Elv + 2.65					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	57.51			
	Pek. Beton K-175	m3	0.34			
	Pek. Bekisting Lantai	m2	4.24			
8	Pek Balok 12x20 , Beton (K-175) Elv +3.09					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	204.35			
	Pek. Beton K-175	m3	0.48			
	Pek. Bekisting Balok	m2	8.00			
9	Pek. Plat Dag , tbi 10 cm, (K-175) Elv +3.09					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	358.67			
	Pek. Beton K-175	m3	1.08			
	Pek. Bekisting Lantai	m2	10.82			
10	Pek. Kolom tumpuan 20x30cm					
	Pek. Pembesian dg Besi beton	kg	17.87			
	Pek. Beton K-175	m3	0.08			
	Pek. Bekisting Lantai	m2	1.40			
					Jumlah	-
IV	PEKERJAAN DINDING					
1	Pas Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 2 Pc	m2	5.01			
2	Pas Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pc	m2	38.45			
3	Pek Plesteran Ad 1:2	m2	10.02			
4	Pek Plesteran Ad 1:4	m2	76.91			
5	Pek Acian	m2	78.65			
6	Pek Afwerking Beton	m2	4.16			
7	Pas keramik dinding 25x40cm	m2	8.28			
8	Pas Batu andesit bakar 10x20cm	m2	0.66			
					Jumlah	-
V	PEKERJAAN LANTAI					
1	Pek Urugan pasir Peninggi Lantai	m3	2.40			
2	Pek Coran Lantai Beton K-175	m3	0.66			
3	Pas Granit 60x60cm polish	m2	11.92			
4	Pas Granit 60x60cm Unpolish	m2	7.57			
					Jumlah	-
VI	PEKERJAAN PINTU DAN VENTILASI					
1	Pas Kuzen Pintu dan Jendela Alluminium	M1	37.45			
2	Pas Pintu Alluminium	M2	1.47			
3	Pas daun Jendela Alluminium	M2	3.97			
4	Pas Kaca T:5mm	m2	1.92			
5	Pas Engsel Pintu Alluminium	bh	17.00			
6	Pas Grendel Pintu Alluminium	bh	8.00			
7	Pas Kunci Tanam	unit	1.00			
8	Pas. Pintu fiber kamar mandi	Unit	1.00			
					Jumlah	-
VII	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pasang Rangka Plafond Hollow 1 x 40.40.1,2 mm jarak 60 x 60	m2	10.55			
2	Pas Plafond Gypsum T=9mm	m2	10.55			
3	Pas List Plafond Gypsum	m1	18.80			
					Jumlah	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Cat Dinding Dalam dan Luar	m2	82.81			
2	Pengecatan Plafond	m2	10.55			
3	Cat dinding batu alam dengan cat propan stone	m2	0.66			
					Jumlah	-
IX	PEKERJAAN UTILITAS SANITAIR					
1	Pek Klosed Jongkok	unit	1.00			
2	Pek Floor drain	unit	1.00			
3	Pek Pas Kran air 1/2" atau 3/4"	unit	1.00			
4	Pek Pipa 1/2" atau 3/4"	m1	20.00			
5	Pek Pipa 3" PVC	m1	18.00			
6	Pek Pipa 4" PVC	m1	18.00			
					Jumlah	-
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pek Instalasi Listrik	ttk	5.00			
2	pas Instalasi Stop Kontak	ttk	2.00			
3	pas saklar tunggal	ttk	2.00			
4	Pas Saklar ganda	ttk	1.00			
5	Pas lampu Led 20 Watt	bh	5.00			
					Jumlah	-
XI	PEKERJAAN SEPTITANK					
1	Pek. Septitank kapasitas 25 orang	Unit	1.00			
					Jumlah	-